

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi, miejsc postojowych i placu manewrowego
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ul. Skłodowskiej 21
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : Sosnowiec ul. Skłodowskiej 21

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : B.P.U. MAKBUŁ
DATA OPRACOWANIA : 07.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DROGA - KOSTKA BETONOWA 8CM			
d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 42 cm 5,00*19,70	m ² m ²	 98,500	
				RAZEM	98,500
d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (0,10 * 0,20 + 0,10 * 0,10*2) * (poz.3+poz.4)	m ³ m ³	 1,776	
				RAZEM	1,776
d.1	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 19,70+5,00	m m	 24,700	
				RAZEM	24,700
d.1	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 19,70	m m	 19,700	
				RAZEM	19,700
d.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.1	m ² m ²	 98,500	
				RAZEM	98,500
d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.5	m ² m ²	 98,500	
				RAZEM	98,500
d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.6	m ² m ²	 98,500	
				RAZEM	98,500
d.1	KNR 4-01 0108-05 0108-08 analogia	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II - przyjęto wywóz kontenerami poz.1*0,42	m ³ m ³	 41,370	
				RAZEM	41,370
2		MIEJSCA POSTOJOWE -PŁYTY AŻUROWE			
d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 42 cm 5,00*20,00	m ² m ²	 100,000	
				RAZEM	100,000
d.2	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II poz.12	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (0,10 * 0,20 + 0,10 * 0,10*2) * poz.12	m ³ m ³	 1,200	
				RAZEM	1,200
d.2	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 5,00*2+20,00	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
d.2	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.9	m ² m ²	 100,000	
				RAZEM	100,000
d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.9	m ² m ²	 100,000	
				RAZEM	100,000
d.2	KNR 2-31 0309-05 analogia	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych gr.8cm poz.9	m ² m ²	 100,000	
				RAZEM	100,000
d.2	KNR 4-01 0108-05 0108-08 analogia	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II. Przyjęto wywóz kontenerami poz.9*0,42	m ³ m ³	 42,000	
				RAZEM	42,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		PLAC MANEWROWY			
17 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm 9,40*10,00	m ² m ²	 94,000	 94,000
18 d.3	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II poz.20	m m	 28,800	 28,800
19 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (0,10 * 0,20 + 0,10 * 0,10*2) * poz.20	m ³ m ³	 1,152	 1,152
20 d.3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 9,40*2+10,00	m m	 28,800	 28,800
21 d.3	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.17	m ² m ²	 94,000	 94,000
22 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.17	m ² m ²	 94,000	 94,000
23 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm poz.17	m ² m ²	 94,000	 94,000
24 d.3	KNR 4-01 0108-05 0108-08 analogia	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II. Przyjęto wywóz kontenerami poz.17*0,35	m ³ m ³	 32,900	 32,900
				RAZEM	32,900