

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pokój I			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie kasetonów na suficie	m ²		
d.1	1205-01				
	analogia				
		3.8*5.7	m ²	21.660	
				RAZEM	21.660
2		Demontaż karnisza	m		
d.1	kalk. własna				
		3.8	m	3.800	
				RAZEM	3.800
3	KNR-W 2-02	Boazerie z listew drewnianych szerokości do 12 cm - demontaż	m ²		
d.1	1036-02				
	analogia				
		2.5*5.7	m ²	14.250	
				RAZEM	14.250
4	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
		3.8*5.7	m ²	21.660	
				RAZEM	21.660
5	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone - demontaż	m ²		
d.1	1017-03				
		0.8*2	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
6	KNR-W 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
d.1	0804-02				
		8	miejsc.	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08				
		(3.8+5.7)*2*2.5-1*2-2.7*1.45+5.7*3.8	m ²	63.245	
				RAZEM	63.245
8	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-03				
		(3.8+5.7)*2*2.5-1*2-2.7*1.45	m ²	41.585	
				RAZEM	41.585
9	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0830-05				
		5.7*3.8	m ²	21.660	
				RAZEM	21.660
10	NNRNKB	Grunтовanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01				
		3.8*5.7	m ²	21.660	
				RAZEM	21.660
11	NNRNKB	Grunтовanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02				
		(3.8+5.7)*2*2.5-1*2-2.7*1.45	m ²	41.585	
				RAZEM	41.585
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01				
		3.8*5.7	m ²	21.660	
				RAZEM	21.660
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02				
		(3.8+5.7)*2*2.5-1*2-2.7*1.45	m ²	41.585	
				RAZEM	41.585
14	NNRNKB	Grunтовanie podłoża preparatami powierzchnie poziome - pod zaprawę samopoziomującą	m ²		
d.1	202 1134-01				
		21.66	m ²	21.660	
				RAZEM	21.660
15	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1	202 1130-02				
		21.66	m ²	21.660	
				RAZEM	21.660
16	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.1	1212-22				
		1.5*0.6	m	0.900	
				RAZEM	0.900
17	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m ²		
d.1	1212-14				
	analogia				
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 2-02	Ułożenie jednej warstwy z mat podkładu pod panele podłogowe	m ²		
d.1	0613-03				
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.8*5.7	m ²	21.660	
				RAZEM	21.660
19	KNNR 2	Posadzka z paneli podłogowych	m ²		
d.1	1205-09	3.8*5.7	m ²	21.660	
				RAZEM	21.660
20	KNNR 2	Montaż listew przypodłogowych o wysokości 60 mm z możliwością prowadzenia przewodów w listwach wraz z narożnikami, łącznikami, elementami mocującymi itp.	m		
d.1	1205-07	(3.8+5.7)*2-0.8-1	m	17.200	
				RAZEM	17.200
21	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-03	1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
22	KNR-W 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
d.1	0903-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		Kuchnia			
23	d.2 kalk. własna	Demontaż karnisza	m		
		1.86	m	1.860	
				RAZEM	1.860
24	KNR 2-02 d.2 1021-05 analogia	Szafy węgowe z pawlaczami dwudrzwiowe o szer.90cm - demontaż	m ²		
		0.85*0.6	m ²	0.510	
				RAZEM	0.510
25	KNR-W 4-02 d.2 0315-03	Demontaż kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	d.2 kalk. własna	Uprzątnięcie pomieszczenia - wyniesienie kuchni gazowej - 1 szt. i skrzydeł drzwiowych - 2 szt.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		(1.86+4)*2*2.5-1.45*1.45-1.8 - (0.76*1.86)*2+1.86*4	m ²	30.010	
				RAZEM	30.010
28	KNR-W 2-02 d.2 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		(1.86+4)*2*2.5-1.45*1.45-1.8 - (0.76*1.86)*2+1.86*4	m ²	30.010	
				RAZEM	30.010
29	KNR-W 2-02 d.2 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		1.86*4	m ²	7.440	
				RAZEM	7.440
30	NNRNKB d.2 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		1.86*4	m ²	7.440	
				RAZEM	7.440
31	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(1.86+4)*2*2.5-1.45*1.45-1.8 - (0.76*1.86)*2	m ²	22.570	
				RAZEM	22.570
32	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1.86*4	m ²	7.440	
				RAZEM	7.440
33	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(1.86+4)*2*2.5-1.45*1.45-1.8 - (0.76*1.86)*2	m ²	22.570	
				RAZEM	22.570
34	KNR 2-02 d.2 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
35	KNR-W 4-01 d.2 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		Pokój II			
36	KNR-W 4-01	Zerwanie kasetonów na suficie	m ²		
d.3	1205-01				
	analogia	3.05*5.7	m ²	17.385	
				RAZEM	17.385
37		Demontaż karnisza	m		
d.3	kalk. własna	3.05	m	3.050	
				RAZEM	3.050
38	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.3	1205-01	(3.05+5.7)*2*2.5-1.45*1.45-0.8*2	m ²	40.048	
				RAZEM	40.048
39	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.3	0818-05	3.05*5.7	m ²	17.385	
				RAZEM	17.385
40	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone - demontaż	m ²		
d.3	1017-03	0.8*2	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
41	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.3	1204-08	(3.05+5.7)*2*2.5-1*2-1.45*1.45+5.7*3.05	m ²	57.033	
				RAZEM	57.033
42	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.3	0830-03	(3.05+5.7)*2*2.5-1*2-1.45*1.45	m ²	39.648	
				RAZEM	39.648
43	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.3	0830-05	1.86*4	m ²	7.440	
				RAZEM	7.440
44	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.3	202 1134-01	7.44	m ²	7.440	
				RAZEM	7.440
45	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	202 1134-02	39.648	m ²	39.648	
				RAZEM	39.648
46	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3	1204-01	3.05*5.7	m ²	17.385	
				RAZEM	17.385
47	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3	1204-02	39.648	m ²	39.648	
				RAZEM	39.648
48	KNR-W 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
d.3	0804-02	4	miejsc.	4.000	
				RAZEM	4.000
49	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie poziome - pod zaprawę samopoziomującą	m ²		
d.3	202 1134-01	7.44	m ²	7.440	
				RAZEM	7.440
50	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.3	202 1130-01	7.44	m ²	7.440	
				RAZEM	7.440
51	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.3	1212-22	0.9*0.6	m	0.540	
				RAZEM	0.540
52	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m ²		
d.3	1212-14				
	analogia	2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR 2-02	Ułożenie jednej warstwy z mat podkładu pod panele podłogowe	m ²		
d.3	0613-03				
	analogia	3.05*5.7	m ²	17.385	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	17.385
54	KNNR 2	Posadzka z paneli podłogowych	m ²		
d.3	1205-09	17.385	m ²	17.385	
				RAZEM	17.385
55	KNNR 2	Montaż listew przypodłogowych o wysokości 60 mm z możliwością prowadzenia przewodów w listwach wraz z narożnikami, łącznikami, elementami mocującymi itp.	m		
d.3	1205-07	(3.05+5.7)*2-0.8	m	16.700	
				RAZEM	16.700
56	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.3	1017-03	1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
57	KNR-W 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
d.3	0903-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		Pomieszczenie WC			
58	KNR-W 4-02 d.4 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR-W 4-02 d.4 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 2-02 d.4 1021-05 analogia	Szafy wnękowe z pawlaczami dwudrzwiowe o szer.90cm - demontaż	m ²		
		0.9*1.1	m ²	0.990	
				RAZEM	0.990
61	KNR-W 2-02 d.4 1036-02 analogia	Boazerie z listew drewnianych szerokości do 12 cm - demontaż	m ²		
		(0.9+1.7)*2*2.5-0.8*2	m ²	11.400	
				RAZEM	11.400
62	KNR-W 4-01 d.4 1205-01 analogia	Zerwanie kasetonów na suficie	m ²		
		0.9*1.7	m ²	1.530	
				RAZEM	1.530
63	KNR-W 4-01 d.4 0820-08	Rozebranie płytek - posadzka	m ²		
		0.9*1.7	m ²	1.530	
				RAZEM	1.530
64	KNR 2-02 d.4 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone - demontaż	m ²		
		0.8*2	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
65	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		(0.9+1.7)*2*2.5+0.9*1.7-0.8*2	m ²	12.930	
				RAZEM	12.930
66	KNR-W 2-02 d.4 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		(0.9+1.7)*2*2.5-0.8*2	m ²	11.400	
				RAZEM	11.400
67	KNR-W 2-02 d.4 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		0.9*1.7	m ²	1.530	
				RAZEM	1.530
68	NNRNKB d.4 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		1.53	m ²	1.530	
				RAZEM	1.530
69	NNRNKB d.4 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		11.4	m ²	11.400	
				RAZEM	11.400
70	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1.53	m ²	1.530	
				RAZEM	1.530
71	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		11.4	m ²	11.400	
				RAZEM	11.400
72	KNR-W 4-01 d.4 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
		2	miejsc.	2.000	
				RAZEM	2.000
73	NNRNKB d.4 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie poziome - pod zaprawę samopoziomującą	m ²		
		1.53	m ²	1.530	
				RAZEM	1.530
74	NNRNKB d.4 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		1.53	m ²	1.530	
				RAZEM	1.530
75	KNR-W 2-02 d.4 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		0.9*1.7	m ²	1.530	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.530
76	KNR-W 2-02 d.4 1115-02	Cokoliki z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		0.9+2*1.7	m	4.300	
				RAZEM	4.300
77	KNR-W 2-15 d.4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - z demontażu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR-W 2-15 d.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - z demontażu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
79	KNR 2-02 d.4 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
80	KNR-W 4-01 d.4 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5		Łazienka			
81	KNR-W 2-15	Wanny kąpielowe żeliwne - wykonanie renowacji	kpl.		
d.5	0231-03				
	analogia				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
82	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone - de-	m ²		
d.5	1017-03	montaż			
		0.8*2	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
83	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.5	1017-03	1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
84	KNR-W 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkono-	szt.		
d.5	0903-01	wych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6		Pokój IV			
85	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.6	1205-01	(3.06+3.9)*2*2.5-1.45*1.45-0.8*2	m ²	31.098	
				RAZEM	31.098
86		Demontaż karnisza	m		
d.6	kalk. własna	3.06	m	3.060	
				RAZEM	3.060
87	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.6	0818-05	3.06*3.9	m ²	11.934	
				RAZEM	11.934
88	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszkłone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone - demontaż	m ²		
d.6	1017-03	0.8*2	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
89	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.6	1204-08	(3.06+3.9)*2*2.5-1*2-1.45*1.45+3.06*3.9	m ²	42.632	
				RAZEM	42.632
90	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.6	0830-03	(3.06+3.9)*2*2.5-1*2-1.45*1.45	m ²	30.698	
				RAZEM	30.698
91	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.6	0830-05	3.06*3.9	m ²	11.934	
				RAZEM	11.934
92	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.6	202 1134-01	3.06*3.9	m ²	11.934	
				RAZEM	11.934
93	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.6	202 1134-02	26.898	m ²	26.898	
				RAZEM	26.898
94	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.6	1204-01	2.6*3.6	m ²	9.360	
				RAZEM	9.360
95	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.6	1204-02	(3.06+3.9)*2*2.5-1*2-1.45*1.45	m ²	30.698	
				RAZEM	30.698
96	KNR-W 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
d.6	0804-02	6	miejsc.	6.000	
				RAZEM	6.000
97	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie poziome - pod zaprawę samopoziomującą	m ²		
d.6	202 1134-01	11.935	m ²	11.935	
				RAZEM	11.935
98	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.6	202 1130-02	11.934	m ²	11.934	
				RAZEM	11.934
99	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.6	1212-22	0.9*0.6	m	0.540	
				RAZEM	0.540
100	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m ²		
d.6	1212-14	2	m ²	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000
101	KNR 2-02	Ułożenie jednej warstwy z mat podkładu pod panele podłogowe	m ²		
d.6	0613-03	3.9*3.06	m ²	11.934	
	analogia			RAZEM	11.934
102	KNR 2	Posadzka z paneli podłogowych	m ²		
d.6	1205-09	3.06*3.9	m ²	11.934	
				RAZEM	11.934

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103	KNNR 2 d.6 1205-07	Montaż listew przypodłogowych o wysokości 60 mm z możliwością prowadzenia przewodów w listwach wraz z narożnikami, łącznikami, elementami mocującymi itp. (3.06+3.9)*2-0.8	m m	 13.120	
				RAZEM	13.120
104	KNR 2-02 d.6 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone 1.6	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
105	KNR-W 4-01 d.6 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7		Korytarz			
106	KNR 2-02	Szafy wnękowe z pawlaczami dwudrzwiowe o szer.90cm - zabudowa grzejnika	m ²		
d.7	1021-05	- demontaż			
	analogia	0.75*0.8	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
107	KNR 2-02	Szafy wnękowe z pawlaczami dwudrzwiowe o szer.90cm - pawlacz- demontaż	m ²		
d.7	1021-05				
	analogia	1.1*0.65	m ²	0.715	
				RAZEM	0.715
108	KNR 2-02	Szafy wnękowe bez pawlaczy dwudrzwiowe o szer.120cm	m ²		
d.7	1021-03	Krotność = 2			
	analogia	2.6*2	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
109	KNR-W 2-02	Boazerie z listew drewnianych szerokości do 12 cm - demontaż	m ²		
d.7	1036-02				
	analogia	(3.3+1.4)*2*2.5+(3.3+1.1)*2*2.5-1.8*8	m ²	31.100	
				RAZEM	31.100
110	KNR-W 4-01	Rozebranie płytek - posadzka	m ²		
d.7	0820-08				
		3.3*1.4+3.3*1.1	m ²	8.250	
				RAZEM	8.250
111	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.7	1204-08	31.1+(3.3*1.4+3.3*1.1)	m ²	39.350	
				RAZEM	39.350
112	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.7	0830-03	31.1	m ²	31.100	
				RAZEM	31.100
113	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.7	0830-05	3.3*1.4+3.3*1.1	m ²	8.250	
				RAZEM	8.250
114	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.7	202 1134-01	8.25	m ²	8.250	
				RAZEM	8.250
115	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.7	202 1134-02	31.1	m ²	31.100	
				RAZEM	31.100
116	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.7	1204-01	8.25	m ²	8.250	
				RAZEM	8.250
117	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.7	1204-02	31.1	m ²	31.100	
				RAZEM	31.100
118	KNR-W 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
d.7	0804-02	8	miejsc.	8.000	
				RAZEM	8.000
119	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami powierzchnie poziome - pod zaprawę samopoziomującą	m ²		
d.7	202 1134-01	8.25	m ²	8.250	
				RAZEM	8.250
120	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.7	202 1130-02	8.25	m ²	8.250	
				RAZEM	8.250
121	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.7	1109-05	8.25	m ²	8.250	
				RAZEM	8.250
122	KNR-W 2-02	Cokoliki z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.7	1115-02	(3.3+1.4)*2+(3.3+1.1)*2-8*0.8	m	11.800	
				RAZEM	11.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8		Wymiana instalacji elektrycznej			
123	KNR-W 4-03 d.8 0904-01	Odlączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców	szt		
		78	szt	78.000	
				RAZEM	78.000
124	KNR-W 4-03 d.8 1114-01	Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm ² w istniejącej tablicy	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
125	KNR-W 4-03 d.8 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
126	KNR-W 4-03 d.8 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
127	KNR-W 4-03 d.8 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
128	KNR-W 4-03 d.8 1121-01	Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla prądu do 25 A	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
129	KNR 5-08 d.8 0402-02 analogia	Demontaż aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
130	KNR-W 4-03 d.8 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
131	KNR-W 5-08 d.8 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
		1	aparat	1.000	
				RAZEM	1.000
132	KNR-W 5-08 d.8 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
133	KNR-W 5-08 d.8 0803-02	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 4 mm ²	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
134	KNR-W 5-08 d.8 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
135	KNR-W 5-08 d.8 0408-04	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
136	KNR-W 4-03 d.8 1003-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiccia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm	otw.		
		7	otw.	7.000	
				RAZEM	7.000
137	KNR-W 4-03 d.8 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		300	m	300.000	
				RAZEM	300.000
138	KNR-W 4-03 d.8 1014-02	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże betonowe	m ³		
		0.8	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
139	KNR-W 4-03 d.8 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		300	m	300.000	
				RAZEM	300.000
140	KNR-W 5-08 d.8 0201-03	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu beton.	m		
		300	m	300.000	
				RAZEM	300.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
141	KNR-W 5-08 d.8 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	m		
		300	m	300.000	
				RAZEM	300.000
142	KNR-W 5-08 d.8 0301-21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
143	KNR-W 5-08 d.8 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
144	KNR-W 5-08 d.8 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
145	KNR-W 5-08 d.8 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
146	KNR-W 4-03 d.8 0902-01	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (3 odgałęzienia)	kpl.		
		28	kpl.	28.000	
				RAZEM	28.000
147	KNR-W 5-08 d.8 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
148	KNR-W 5-08 d.8 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9		Roboty porządkowe			
149	KNR 19-01 d.9 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru z załadunkiem na samochód	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
150	KNR-W 4-01 d.9 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
151	KNR-W 4-01 d.9 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km	m ³		
		Krotnosc = 10			
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000